
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GOSPODARCZY - WIERZBNA
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Wierzbna, Gmina Grodków
INWESTOR : Urząd Miejski w Grodkowie
ADRES INWESTORA : 49-200 Grodków ul. Warszawska 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Robert Sobstyl
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 75.00 % R, S
Zysk [Z] 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

KLASYFIKACJA ROBÓT WG - WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa budynku gospodarczego - Budowlanka					
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
1.1		FUNDAMENTY			
1	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.1.	0307-02				
1		1.1*1*(17.70+17.70+4.0+4.0)	m ³	47.740	
				RAZEM	47.740
2	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.1.	0101-01				
1		43.40*0.36*2	m ²	31.248	
				RAZEM	31.248
3	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
d.1.	0104-01				
1		0.040	t	0.040	
				RAZEM	0.040
4	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.1.	0104-04				
1		0.206	t	0.206	
				RAZEM	0.206
5	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.	0107-01				
1		0.35*0.36*43.40	m ³	5.468	
				RAZEM	5.468
6	KNNR 2	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³		
d.1.	0301-03				
1		0.25*0.65*42.04	m ³	6.832	
				RAZEM	6.832
7	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m ²		
d.1.	1001-01				
1		2*1*42.04	m ²	84.080	
				RAZEM	84.080
8	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kuberkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.1.	0207-02				
1		84.08	m ²	84.080	
				RAZEM	84.080
9	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
d.1.	0318-02				
1		47.74-5.468-6.832	m ³	35.440	
				RAZEM	35.440
2	45211000-9	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych			
2.1		ŚCIANY			
10	KNNR 2	Ściany z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm	m ³		
d.2.	0306-02				
1		0.24*2.35*42.04+4.50*1.80*2*0.24	m ³	27.599	
				RAZEM	27.599
11	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.2.	0126-02				
1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.	0126-05				
1		1.20*2*8	m	19.200	
				RAZEM	19.200
2.2		WIENIEC			
13	KNNR 2	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.	m ³		
d.2.	0112-06				
2		0.24*0.25*42.04	m ³	2.522	
				RAZEM	2.522
14	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
d.2.	0104-01				
2					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.148	t	0.148	
				RAZEM	0.148
15	KNNR 2 d.2. 0104-04 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. do 14 mm	t		
		0.203	t	0.203	
				RAZEM	0.203
2.3		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
16	KNNR 2 d.2. 0306-04 3	Ścianki z bloczków gazobetonowych o grubości 12 cm, wys. bloczka 20 cm	m ³		
		3.96*2.6*7*0.12	m ³	8.649	
				RAZEM	8.649
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
3.1		TYNKI I OKŁADZINY			
17	KNNR 2 d.3. 1001-01 1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m ²		
		2.6*42.04+4.5*1.80*2	m ²	125.504	
				RAZEM	125.504
18	KNNR 2 d.3. 0801-03 1	Tynki zwykle wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
		2.6*42.04+4.5*1.80*2+3.96*2.6*7*2	m ²	269.648	
				RAZEM	269.648
19	KNNR 2 d.3. 1401-05 1	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		269.648	m ²	269.648	
				RAZEM	269.648
20	KNNR 2 d.3. 1405-03 1	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi	m ²		
		125.504	m ²	125.504	
				RAZEM	125.504
3.2		POSADZKI I PODŁOGI			
21	KNNR 2 d.3. 1201-03 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
		3.96*16.58*0.15	m ³	9.849	
				RAZEM	9.849
22	KNNR 2 d.3. 1201-01 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
		9.849	m ³	9.849	
				RAZEM	9.849
23	KNNR 2 d.3. 0601-04 2	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		4.36*17.06	m ²	74.382	
				RAZEM	74.382
24	KNNR 2 d.3. 1202-06 2	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm	m ²		
		3.96*16.58	m ²	65.657	
				RAZEM	65.657
25	KNNR 2 d.3. 1202-07 2	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		65.657	m ²	65.657	
				RAZEM	65.657
3.3		STOLARKA			
26	KNNR 2 d.3. 1104-02 3	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0.90*2.10*8*2	m ²	30.240	
				RAZEM	30.240
27	KNNR 2 d.3. 1104-04 3	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
		0.80*2.05*8	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
4	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne			
4.1		DACH			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.4. 1	KNNR 2 0401-02	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach ze ścianką kolankową (3.09+3.09)*17.70	m ² m ²	 109.386	
				RAZEM	109.386
29 d.4. 1	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 109.386	m ² m ²	 109.386	
				RAZEM	109.386
30 d.4. 1	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m 109.386	m ² m ²	 109.386	
				RAZEM	109.386
31 d.4. 1	KNR-W 2-02 0509-02	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm 109.386	m ² m ²	 109.386	
				RAZEM	109.386
32 d.4. 1	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 17.70*2	m m	 35.400	
				RAZEM	35.400
33 d.4. 1	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.4. 1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku 4*2.6	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
4.2		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
35 d.4. 2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 381.10	m ² m ²	 381.100	
				RAZEM	381.100
36 d.4. 2	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 381.10	m ² m ²	 381.100	
				RAZEM	381.100
37 d.4. 2	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 103.0	m m	 103.000	
				RAZEM	103.000
38 d.4. 2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 148.0	m m	 148.000	
				RAZEM	148.000
39 d.4. 2	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 239.10	m ² m ²	 239.100	
				RAZEM	239.100
40 d.4. 2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 142.0	m ² m ²	 142.000	
				RAZEM	142.000
41 d.4. 2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 234.71	m ³ m ³	 234.710	
				RAZEM	234.710
42 d.4. 2	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 2347.10	m ² m ²	 2347.100	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2347.100