

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-IV 16*0.8*0.4*20%	m ³ m ³	 1.024	
				RAZEM	1.024
2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 16*0.8*0.4*80%	m ³ m ³	 4.096	
				RAZEM	4.096
3	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm ² pod zaciski lub bolce 12	szt.żył szt.żył	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-IV 16*0.15*0.4	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
12	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 16*0.45*0.4	m ³ m ³	 2.880	
				RAZEM	2.880
13	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 16*0.4*0.2	m ³ m ³	 1.280	
				RAZEM	1.280
14	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 16*0.4*0.2	m ³ m ³	 1.280	
				RAZEM	1.280
15	KNR-W 2- 01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk własna	Usługi Geodezyjne	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000