

ZP.271.6.2015

**Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie – dobudowa garażu wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną – wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania oraz zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:

Wniosek z dnia 25 marca 2015r. – część I:

1. Pozycja przedmiaru robót 37 – montaż bramy  
Jaki zastosować mechanizm bramy za pomocą  
- wciągarki łańcuchowej  
- siłownik kompaktowy – z kasetą góra – dół z optycznymi czujnikami krawędziowej listwy bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy  
- czy z pilotami itd.  
**Odp. Montaż bramy za pomocą wciągarki łańcuchowej.**
2. Czy na tak małą budowę – jest potrzeba kierownika budowy z uprawnieniami bez ogranic.  
**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w zakresie wymagań dotyczących kierownika budowy.**

Wniosek z dnia 25 marca 2015r. – część II:

1. Dotyczy poz. 28 przedmiaru robót – panele z blachy trapezowej z rdzeniem styropianowym na wykonanie dachu prosimy o określenie koloru, zaś sugerowane płyty z firmy kingspan mają rdzeń z pianki lub wełny. Jakie wypełnienie ma mieć ta płyta?  
**Odp. Kolor RAL 3000-3003, wypełnienie płyty z pianki lub wełny.**
2. Dotyczy poz. 37 przedmiaru robót – prosimy o określenie jaki kolor ma mieć brama garażowa. Na jakiej wysokości bramy ma być przeszklenie oraz jakie wymiary mają mieć te przeszklenia. Otwierana mechanicznie, czy na napęd elektryczny z pilotem.  
**Odp. Kolor RAL 3000-3003. Przeszklenie zgodnie z rysunkiem elewacji załączonym do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Otwieranie bramy mechaniczne.**
3. Dotyczy poz. 39 i 40 przedmiaru robót prosimy o określenie koloru drzwi i oknem.  
**Odp. Kolor okien – biały, kolor drzwi RAL 3000-3003.**
4. Dotyczy poz. 43 przedmiaru robót – w przedmiarze podano iż ma być zastosowany tynk cienkowarstwowy mineralny prosimy o podanie czy tynk ma być barwiony w masie jeśli tak to w jakim kolorze, czy inwestor przewidział malowanie elewacji oraz jakiej grubości ma być wykonany tynk. Natomiast w opisie jest opisane wykończenie cokołu cienkowarstwowego tynku na siatce propylenowej z tynkiem mozaikowym – brak takich pozycji w przedmiarze.  
**Odp. Tynk barwiony w masie - kolor RAL 1000-1002, akrylowy, faktura kamyczkowata 2 mm. Zamawiający do Przedmiaru robót (część budowlana) dodaje pozycję 69 – tynk cienkowarstwowy cokołu na siatce propylenowej z tynkiem mozaikowym – kalkulacja własna – 5,0 m2.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz