

REMIN

OPOLE, UL.J. BYTNARA RUDEGO 16A/3

PRZEDMIAR DLA OFERENTÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : WIATA WOLNOSTOJĄCA
ADRES INWESTYCJI : BĄKÓW
INWESTOR : Gmina Grodków,
ADRES INWESTORA : 45-200 Grodków. ul. Warszawska 29,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Sięka-Karbowicz (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar sporządzono w oparciu o katalogi norm nakładów (KNR) oraz ich modyfikacje dostosowujące nakłady do technologii wynikającej z projektu.

Przyjęto, że grunt jest dostatecznie spoisty aby wykonać wykopy o ściankach pionowych na wymiar słupków fundamentowych z wykonaniem 10cm "chudziaka" i przekładki papowej. Po ustawieniu zbrojenia na dystansach należy ułożyć izolację pionową z papy asfaltowej (szeroki zakład), która będzie pełnić rolę "deskowania", a następnie wypełnić betonem zgodnie z projektem.

Przyjęto również, że urobek ziemny (humus oraz z dołów pod fundamente) zostanie wbudowany na terenie działki - dlatego nie przewiduje się odwozu mas ziemnych.

Konstrukcję drewnianą najlepiej zamówić kompleksowo u jednego wywórcy wraz z montażem wstępnym i pełnym zabezpieczeniem preparatem biobójczym i ogniochronnym - przy tym sposobie nie trzeba już dopasowywać elementów drewnianych konstrukcji.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	kal. wyk.	Dostawa elementów konstrukcji z drewna sosnowego nasączonego preparatami biobójczymi i ogniochronnymi 15*15mm-(0,81+0,41+0,38+0,57)m3 8*16mm-0,95m3 1<(3,12m3)>	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
10 d.1	KNR 19-01 0401-01	Konstrukcje dachowe jętkowe o rozpiętości do 6 m 2*9,0*3,55	m2 m2	 63,900	 63,900
11 d.1	KNR-W 2- 02 0410-04	Łączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej o rozstawie dostosowanym do blachy trapezowej T-14 2*9,0*3,55	m2 m2	 63,900	 63,900
12 d.1	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,81 3,0*12	m m3 m	 36,000	 0,810 36,000
14 d.1	KNR-W 2- 05 1008-02	Pokrycie dachu blachą trapezową - montaż do drewnianego łączenia wraz z dostawą blachy 2*9,0*3,55	m2 m2	 63,900	 63,900
18 d.1	KNR 19-01 1309-09	Lakierowanie konstrukcji drewnianej 0,15*4*2,93*12+0,15*4*9,0*2+0,15*4*4,05*4+0,15*4*1,95*12+(0,16+0,08)*2*3,55*20<konstrukcja> 9,0*3,55*2-20-3,55*0,08<deskowanie połaci>	m2 m2 m2	 89,736 43,616	 133,352
				RAZEM	133,352