

**PRZEDMIAR ROBÓT ETAP SZÓSTY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Jędrzejów dz. nr 19/2, 33, 34, 275, 280, 288, 289, 303, 305,  
362, 367, 374/3, 374/9  
INWESTOR : Gmina Grodków  
ADRES INWESTORA : 49-200 Grodków ul. Warszawska 29  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>Obwód L6</b>			
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	(307-32)*0.7*0.4	m <sup>3</sup>	77.000	
			RAZEM	77.000
2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
d.1	3	m	3.000	
			RAZEM	3.000
3	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	6	m	6.000	
			RAZEM	6.000
4	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1	32	m	32.000	
			RAZEM	32.000
6	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> )	m		
d.1	359	m	359.000	
			RAZEM	359.000
7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	359-32	m	327.000	
			RAZEM	327.000
8	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	359	m	359.000	
			RAZEM	359.000
9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
d.1	7	szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
10	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	(307-32)*0.7*0.4	m <sup>3</sup>	77.000	
			RAZEM	77.000
11	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prze w. kpl.prze w.	7.000	
d.1	7			
			RAZEM	7.000
12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	7	szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
13	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	7	szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
14	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1	pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
15	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	7	odc.	7.000	
			RAZEM	7.000
16	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1	prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
18	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.1	6	prób.	6.000	
			RAZEM	6.000
19	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.		
d.1				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
20	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.		
d.1		kpl.	1.000	
1			RAZEM	1.000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Obwód L6</b>				
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	(307-32)* 0.7*0.4 = 77.000		
2 d.1	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	3		
3 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	6		
4 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	1		
5 d.1	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	32		
6 d.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> )	m	359		
7 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	359-32 = 327.000		
8 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	359		
9 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	7		
10 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	(307-32)* 0.7*0.4 = 77.000		
11 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	7		
12 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	7		
13 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	7		
14 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
15 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	7		
16 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
17 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
18 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	6		
19 d.1	KOSZT RZE-CZYWISTY	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.	1		
20 d.1	KOSZT RZE-CZYWISTY	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (OP)	r-g	275.8244		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco 30x3 mm	kg	125.6500		125.6500			
2.	czteropalczatka	szt	5.0000		5.0000			
3.	Deski igł. obrzyn. wymiar. gr. 19-25mm, kl. III	m <sup>3</sup>	0.0672		0.0672			
4.	Farba ftal. do grunt. p/rdzewna miniowa 60%	dm <sup>3</sup>	0.0100		0.0100			
5.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	89.7500		89.7500			
6.	Fundament B-60A	szt	7.0000		7.0000			
7.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm <sup>2</sup>	m	382.7200		382.7200			
8.	Nakrętka stal.sześciok.zgrub.M-12 do M-16	kg	0.0700		0.0700			
9.	objemki - TAŚMA + KLAMERKA	szt	6.0000		6.0000			
10.	Ogranicznik przepięć GXO 0,66/5	szt	1.0200		1.0200			
11.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	35.9000		35.9000			
12.	Oprawa oświetleniowa ledowa z redukcją mocy 36 W barwa światła 4000 ( wg opisu w projekcie budowlanym TECEO1)	szt	7.0000		7.0000			
13.	Ośłona rurowa SV 50	m	3.1200		3.1200			
14.	Przewód Al 35mm <sup>2</sup>	m	1.0000		1.0000			
15.	przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm <sup>2</sup>	m	0.1500		0.1500			
16.	Przewód YDY 500V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	56.0000		56.0000			
17.	Rura osłonowa do kabli DVR 75/50, średnica zew. 75 mm, wew. 64 mm	m	340.0800		340.0800			
18.	Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm	m	33.2800		33.2800			
19.	Słup aluminiowy anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony elastomerem (wg opisu w projekcie budowlanym SAL-N12)	szt	7.0000		7.0000			
20.	uchwyty stalowe odstępowe - taśma + klamerka	szt	3.0000		3.0000			
21.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	3.9490		3.9490			
22.	zacisk odgałęźny typ SL	szt.	1.0200		1.0200			
23.	zacisk typ SL 4.21	szt	1.0000		1.0000			
24.	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	7.0000		7.0000			
25.	Złączka rurk.do karbowania, do przew. Al35	szt	1.0200		1.0200			
26.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	1.6551		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	14.5920		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	19.0400		
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0.1700		
5.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	14.5920		
6.	przyczepa dłuźycowa	m-g	2.8000		
7.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1.6551		
8.	spawarka	m-g	27.4635		
9.	środek transportowy	m-g	14.3898		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	14.5920		
11.	żuraw samochodowy	m-g	10.1251		
				RAZEM	

Słownie: