
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. WARSZAWSKA NR 31; 49-200 GRODKÓW
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KLATKA SCHODOWA - GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 31			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	77.338	
d.1	0701-05	(8.96*2+3.20*2)*3.18		58.324	
		(6.05*2+3.48*2)*3.06		25.150	
		(1.08*2+3.95*2)*2.50		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		160.812	
		160.812*15%	m ²	24.122	
				RAZEM	24.122
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	28.672	
d.1	0701-11	8.96*3.20		21.054	
		6.05*3.48		4.266	
		1.08*3.95		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		53.992	
		53.992*15%	m ²	8.099	
				RAZEM	8.099
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.844	
d.1	0108-11	24.122*0.035	m ³	0.283	
		8.099*0.035	m ³		
				RAZEM	1.127
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.19*2.30	m ²	2.737	
		1.15*2.53	m ²	2.910	
				RAZEM	5.647
5	NNRNKB	Drzwi drewniane wraz z ościeżnicą, okuciami i samozamykaczem	m ²		
d.1	202 1026-06	1.19*2.30	m ²	2.737	
	analogia	1.15*2.53	m ²	2.910	
				RAZEM	5.647
6	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	5.790	
d.1	0708-03	1.19+2.30*2	m	5.819	
		1.15*2.53*2	m		
				RAZEM	11.609
7	KNR 2-02	Obudowy płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	2.880	
d.1	2004-01	3.20*0.90	m ²	4.500	
		3.00*1.50	m ²		
				RAZEM	7.380
8	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0716-02	160.812*15%	m ²	24.122	
				RAZEM	24.122
9	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0716-04	53.992*15%	m ²	8.099	
				RAZEM	8.099
10	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	3.48*3.06	m ²	10.649	
				RAZEM	10.649
11	KNR 0-23	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	3.48*3.06	m ²	10.649	
				RAZEM	10.649
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie	m ²		
d.1	0931-02	3.48*3.06	m ²	10.649	
				RAZEM	10.649
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY	m ²		
d.1	1202-08	160.812*85%	m ²	136.690	
				RAZEM	136.690
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY	m ²		
d.1	1202-08	53.992*85%	m ²	45.893	
				RAZEM	45.893

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY (8.96*2+3.20*2)*3.18 (6.05*2+3.48*2)*3.06 (1.08*2+3.95*2)*2.50	m ² m ² m ² m ²	 77.338 58.324 25.150	
				RAZEM	160.812
16 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY 8.96*3.20 6.05*3.48 1.08*3.95	m ² m ² m ² m ²	 28.672 21.054 4.266	
				RAZEM	53.992
17 d.1	KNR 2-02 1503-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe (8.96*2+3.20*2)*1.40 (6.05*2+3.48*2)*1.40 (1.08*2+3.95*2)*1.40	m ² m ² m ² m ²	 34.048 26.684 14.084	
				RAZEM	74.816
18 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (8.96*2+3.20*2)*(3.18-1.40) (6.05*2+3.48*2)*(3.06-1.40) (1.08*2+3.95*2)*(2.50-1.40)	m ² m ² m ² m ²	 43.290 31.640 11.066	
				RAZEM	85.996
19 d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 8.96*3.20 6.05*3.48 1.08*3.95	m ² m ² m ² m ²	 28.672 21.054 4.266	
				RAZEM	53.992
20 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - ścianki z drewna 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
21 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 4	miejsc. miejsc.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 3.20*8.96-1.44*3.64	m ² m ²	 23.430	
				RAZEM	23.430
23 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 23.43	m ² m ²	 23.430	
				RAZEM	23.430
24 d.1	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 3.20*8.96-1.44*3.64	m ² m ²	 23.430	
				RAZEM	23.430
25 d.1	NNRNKB 202 2809-03	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej 3.20*2+8.96*2	m m	 24.320	
				RAZEM	24.320
26 d.1	kalk. własna	Dopasowanie istniejących drzwi do nowej posadzki - podcięcie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.05*1.55*2	m ² m ²	 3.255	
				RAZEM	3.255
28 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetu o powierzchni do 0.75 m2 Krotność = 1.5 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.95*2.00*2	m ²	3.800	
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	7.000
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	3.20+5.20+1.20+0.40*2+2.50*2+3.20+5.10+3.60+5.50*2+8.00	m	46.300	
				RAZEM	46.300
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy	m		
d.1	1212-34	ponad 100 do 200 mm	m	8.200	
		8.20		RAZEM	8.200
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów, belek polickowych, słupa	szt.		
d.1	1209-14	o powierzchni do 0.75 m2 - malowanie obu stron	szt.	38.000	
		Krotność = 1.5		RAZEM	38.000
		38			
33	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.1	0417-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m ²		
d.1	1212-08	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR-W 4-03	Montaż - uzupełnienie zaślepek na puszkach elektrycznych	szt.		
d.1	0401-01	10	szt.	10.000	
	kalk. własna			RAZEM	10.000
36	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²		
d.1	0818-05	3.48*6.05-1.44*3.64	m ²	15.812	
				RAZEM	15.812
37	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 18 mm	m ²		
d.1	0819-03	3.48*6.05-1.44*3.64	m ²	15.812	
				RAZEM	15.812
38	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW	m ²	15.812	
		3.48*6.05-1.44*3.64		RAZEM	15.812
39	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
d.1	1113-08	3.48*2+6.05*2-3.64-1.44	m	13.980	
				RAZEM	13.980
40		Dostawa i montaż aluminiowej listwy - kapinos stopnia	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych	szt.		
d.1	0602-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika	szt.		
d.1	0307-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000