
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. WROCŁAWSKA NR 7; 49-200 GRODKÓW
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KLATKA SCHODOWA - GRODKÓW UL. WROCŁAWSKA 7			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	122.943	
d.1	0701-05	(14.05*2+4.33*2+1.80*2+0.80*2)*2.93		43.016	
		(3.32*2+4.28*2)*2.83		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		165.959	
		165.959*15%	m ²	24.894	
				RAZEM	24.894
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	7.404	
d.1	0701-11	6.17*1.20		13.423	
		3.10*4.33		8.354	
		4.72*1.77		1.440	
		0.80*1.80		14.210	
		3.32*4.28		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		44.831	
		44.831*15%	m ²	6.725	
				RAZEM	6.725
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.871	
d.1	0108-11	24.894*0.035	m ³	0.235	
		6.725*0.035	m ³		
				RAZEM	1.106
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.00*2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
5	NNRNKB	Drzwi drewniane wraz z ościeżnicą, okuciami i samozamykaczem	m ²		
d.1	202 1026-06	1.00*2.50	m ²	2.500	
	analogia				
				RAZEM	2.500
6	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
d.1	0708-03	1.00+2.50*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0716-02	165.959*15%	m ²	24.894	
				RAZEM	24.894
8	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0716-04	44.831*15%	m ²	6.725	
				RAZEM	6.725
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY	m ²		
d.1	1202-08	165.959*85%	m ²	141.065	
				RAZEM	141.065
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY	m ²		
d.1	1202-08	44.831*85%	m ²	38.106	
				RAZEM	38.106
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m ²		
d.1	1204-08	(14.05*2+4.33*2+1.80*2+0.80*2)*2.93	m ²	122.943	
		(3.32*2+4.28*2)*2.83	m ²	43.016	
				RAZEM	165.959
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m ²		
d.1	1204-08	6.17*1.20	m ²	7.404	
		3.10*4.33	m ²	13.423	
		4.72*1.77	m ²	8.354	
		0.80*1.80	m ²	1.440	
		3.32*4.28	m ²	14.210	
				RAZEM	44.831
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1503-03	(14.05*2+4.33*2+1.80*2+0.80*2)*1.40	m ²	58.744	
	z.sz.5.3	(3.32*2+4.28*2)*1.40	m ²	21.280	
				RAZEM	80.024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	(14.05*2+4.33*2+1.80*2+0.80*2)*(2.93-1.40)	m ²	64.199	
		(3.32*2+4.28*2)*(2.83-1.40)	m ²	21.736	
				RAZEM	85.935
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-01				
	z.sz.2.3.	6.17*1.20	m ²	7.404	
		3.10*4.33	m ²	13.423	
		4.72*1.77	m ²	8.354	
		0.80*1.80	m ²	1.440	
		3.32*4.28	m ²	14.210	
				RAZEM	44.831
16	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2	miejsc.		
d.1	0804-03	w jednym miejscu			
		5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03				
		6.17*1.20	m ²	7.404	
		3.10*4.33	m ²	13.423	
		4.72*1.77	m ²	8.354	
		0.80*1.80	m ²	1.440	
				RAZEM	30.621
18	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01				
		30.621	m ²	30.621	
				RAZEM	30.621
19	NNRNKB	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	202 2806-05				
		6.17*1.20	m ²	7.404	
		3.10*4.33	m ²	13.423	
		4.72*1.77	m ²	8.354	
		0.80*1.80	m ²	1.440	
				RAZEM	30.621
20	NNRNKB	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
d.1	202 2809-03				
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
21		Dopasowanie istniejących drzwi do nowej posadzki - podcięcie	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-10				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
		1.25*2.45*2	m ²	6.125	
		1.10*2.10*2	m ²	4.620	
				RAZEM	10.745
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		31.00	m	31.000	
				RAZEM	31.000
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
d.1	1212-34				
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów, belek policzkowych, słupa o powierzchni do 0.75 m2 - malowanie obustronne	szt.		
d.1	1209-14				
		Krotność = 1.5			
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
26	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.1	0417-06				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m ²		
d.1	1212-08				
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR-W 4-03	Montaż - uzupełnienie zaślepek na puszkach elektrycznych	szt.		
d.1	0401-01				
	kalk. własna				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1	0919-20				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką patentową + klucze	szt.		
d.1	0919-24				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m ²		
d.1	0818-05				
		3.32*4.28	m ²	14.210	
				RAZEM	14.210
32	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 18 mm	m ²		
d.1	0819-03				
		3.32*4.28	m ²	14.210	
				RAZEM	14.210
33	NNRNKB	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	202 2806-05				
		3.32*4.28	m ²	14.210	
				RAZEM	14.210
34	NNRNKB	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
d.1	202 2809-03				
		13.00	m	13.000	
				RAZEM	13.000
35		Dostawa i montaż aluminiowej listwy - kapinos stopnia	szt		
d.1	kalk. własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych	szt.		
d.1	0602-03				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika	szt.		
d.1	0307-01				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 4-01	Wymiana odcinków prostych pochwyków schodowych z drewna twardego	m		
d.1	0914-02				
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000