
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. WROCŁAWSKA NR 9; 49-200 GRODKÓW
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KLATKA SCHODOWA - GRODKÓW UL. WROCŁAWSKA 9			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	120.012	
d.1	0701-05	(19.45*2+2.45*2)*2.74 (13.45*2+4.32*2)*3.45 A (obliczenia pomocnicze)		122.613	
		242.625*15%	m ²	36.394	
				RAZEM	36.394
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	47.653	
d.1	0701-11	19.45*2.45 13.45*4.32 A (obliczenia pomocnicze)		58.104	
		105.757*15%	m ²	15.864	
				RAZEM	15.864
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.274	
d.1	0108-11	36.394*0.035 15.864*0.035	m ³ m ³	0.555	
				RAZEM	1.829
4	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0716-02	242.625*15%	m ²	36.394	
				RAZEM	36.394
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0716-04	105.757*15%	m ²	15.864	
				RAZEM	15.864
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY	m ²		
d.1	1202-08	242.625*85%	m ²	206.231	
				RAZEM	206.231
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY	m ²		
d.1	1202-08	105.757*85%	m ²	89.893	
				RAZEM	89.893
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m ²		
d.1	1204-08	(19.45*2+2.45*2)*2.74 (13.45*2+4.32*2)*3.45	m ² m ²	120.012 122.613	
				RAZEM	242.625
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m ²		
d.1	1204-08	19.45*2.45 13.45*4.32	m ² m ²	47.653 58.104	
				RAZEM	105.757
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1503-03	(19.45*2+2.45*2)*1.40 (13.45*2+4.32*2)*1.40	m ² m ²	61.320 49.756	
				RAZEM	111.076
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-02	(19.45*2+2.45*2)*(2.74-1.40) (13.45*2+4.32*2)*(3.45-1.40)	m ² m ²	58.692 72.857	
				RAZEM	131.549
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-01	19.45*2.45 13.45*4.32	m ² m ²	47.653 58.104	
				RAZEM	105.757
13	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-03	6	miejsc.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	9.00*1.81+10.70*2.45	m ²	42.505	
				RAZEM	42.505

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 42.505	m ² m ²	 42.505	
				RAZEM	42.505
16 d.1	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 9.00*1.81+10.70*2.45	m ² m ²	 42.505	
				RAZEM	42.505
17 d.1	NNRNKB 202 2809-03	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej 42.00	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
18 d.1	kalk. własna	Dopasowanie istniejących drzwi do nowej posadzki - podcięcie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 1.10*1.75	m ² m ²	 1.925	
				RAZEM	1.925
20 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetu o powierzchni do 0.75 m ² Krotność = 1.5 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.85*2.70*2 1.42*1.77*2 1.42*2.40*2 1.56*2.55*2	m ² m ² m ² m ²	 4.590 5.027 6.816 7.956	
				RAZEM	24.389
22 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 47	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
23 d.1	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
24 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów, belek policzkowych, słupa o powierzchni do 0.75 m ² - malowanie obu stron Krotność = 1.5 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
25 d.1	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki + poprawienie mocowania balustrady 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
26 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
27 d.1	KNR-W 4-03 0401-01 kalk. własna	Montaż - uzupełnienie zaślepek na puszkach elektrycznych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
28 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką patentową + klucze 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami 9.05*1.80 2.27*1.35 1.90*4.47 0.90*0.45	m ² m ² m ² m ²	 16.290 3.065 8.493 0.405	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 18 mm	m ²	RAZEM	28.253
d.1	0819-03	9.05*1.80	m ²	16.290	
		2.27*1.35	m ²	3.065	
		1.90*4.47	m ²	8.493	
		0.90*0.45	m ²	0.405	
				RAZEM	28.253
32	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	9.05*1.80	m ²	16.290	
		2.27*1.35	m ²	3.065	
		1.90*4.47	m ²	8.493	
		0.90*0.45	m ²	0.405	
				RAZEM	28.253
33	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
d.1	1113-08	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
34	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych	m ²		
d.1	1301-06	0.30*0.30	m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
35	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krtek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
d.1	1212-55	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37		Dostawa i montaż aluminiowej listwy - kapinos stopnia	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych	szt.		
d.1	0602-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika	szt.		
d.1	0307-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000