Zestawienie znaków drogowych		
Znak	Wielkość	Ilość
D-6	M	2
3,5 t	M	2
20 B-33	M	2
A-11a	M	2
25m T-1	M	2
A-7	S	6
D-52	M	3
D-53 (I)	M	3

Słupki do znaków Ø 60mm, L=4,00m - 18szt

Znaki poziome:
P-10 "przejście dla pieszych" - P=10m²
oraz
U-16d (I) -liniowy próg zwalniający listwowy - wymiana na nowy

OBJAŚNIENIA

0 — 0+1 kilometraż, hektometraż drogi

Projektowana jezdnia dwukierunkowa, nawierzchnia bitumiczna/z kostki betonowej:
- szerokość od 5,00 do 6,00m
- krawężnik betonowy najazdowy 18x22x100cm, h=2cm
- krawężnik betonowy 18x30x100cm, h=6

Projektowany chodnik szeroko ści 2,00m, nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8cm
- obraz betonowe 6x30x100cm

Projektowany zjazd indywidualny na posesje prywatne w obr ębie chodników, nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru ciemnoszarego gr. 8cm. Wzd łuż krawężnik z jezdnią krawężnik najazdowy wysoko ści max 2cm. Skosy 1:1

Projektowany zjazd indywidualny na posesje prywatne, nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru ciemnoszarego gr. 8cm. Wzd łuż krawężnik z jezdnią krawężnik najazdowy wysoko ści max 2cm. Obramowanie obcze tem betonowym. Skosy 1:1

UWAGI I OBJAŚNIENIA:

1. Oznakowanie organizacji ruchu istniejącej pozostającej bez zmian oznaczono po symbolu znaku dodatkowym opisem (i).
2. Oznakowanie organizacji ruchu projektowanej oznaczono po symbolu znaku dodatkowym opisem (proj).
3. Oznakowanie poziome organizacji ruchu projektowanej do odtworzenia po zakończeniu prac budowlanych oznaczono po symbolu znaku dodatkowym opisem (i-o).

PLANBUD PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
TEL.: 77 44 55 174

Nazwa obiektu	Przebudowa ulic Kochanowskiego i ul. Dąbrowskiej w Grodkowie
Lokalizacja	Jednostka ewidencyjna Grodków - miasto, obręb Grodków: dz. nr 775/11, 844/15, 861/3, 862/1, 877/7, 910/24 - km 7
Inwestor	Urząd Miejski w Grodkowie ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
Przedmiot rysunku	Schemat istniejącej i docelowej organizacji ruchu
Branża	Zespół projektowy / Pieczątka i podpis
Drogowa Mostowa Konstrukcyjna	Projektant: mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op; Kwalent Projektanta: mgr inż. Grzegorz Sobkowiak
data	sierpień 2018
skala	–
nr rys.	1 i i DOR