

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OSIEK GRODKOWSKI - SIŁOWNIE FITNESS					
1		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA + UTWARDZENIE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1. 0101-01					
1		6.50*9.00	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1. 0101-02					
1		Krotność = 3 6.50*9.00	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1. 0212-08					
1		58.50*0.35	m ³	20.475	
				RAZEM	20.475
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1. 0214-04					
1		Krotność = 10 58.50*0.35	m ³	20.475	
				RAZEM	20.475
5	KNR 4-01	Opłata składowiskowa	t		
d.1. 0108-05					
1	analogia	58.50*0.35*1.6	t	32.760	
				RAZEM	32.760
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1. 0103-04					
1		6.50*9.00	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
1.2		OBRZEŻA BETONOWE			
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III- IV	m		
d.1. 0401-06					
2		6.50*2	m	13.000	
		9.00*2	m	18.000	
				RAZEM	31.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
d.1. 0402-04					
2		31.00*0.033	m ³	1.023	
				RAZEM	1.023
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1. 0407-05					
2		31.00	m	31.000	
				RAZEM	31.000
1.3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1. 0104-07					
3		6.50*9.00	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1. 0114-05					
3		tluczeń kamienny niesortowany 6.50*9.00	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/63 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1. 0114-07					
3		tluczeń kamienny niesortowany 6.50*9.00	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
13	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1. 0321-04					
3		6.50*9.00	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
1.4		ZIELEŃ			
14	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym	m ²		
d.1. 0201-01					
4					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.50*0.25*2	m ²	3.250	
		9.00*0.25*2	m ²	4.500	
				RAZEM	7.750
15	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim WRAZ Z	m ³		
d.1.	0218-01	DOSTAWĄ HUMUSU			
4		6.50*0.25*2	m ³	3.250	
		9.00*0.25*2	m ³	4.500	
				RAZEM	7.750
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.1.	0401-01				
4		7.75	m ²	7.750	
				RAZEM	7.750
1.5		MONTAŻ URZADZEŃ FITNESS			
17	KNR 2-23	Urządzenia fitness - Dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0307-01				
5	analogia	2x2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000