

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP DRUGI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Osiek Grodkowski dz. nr 135/1, 135/7, 137/1, 278, 312
INWESTOR : Gmina Grodków
ADRES INWESTORA : 49-200 Grodków ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Obwód L2			
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	(2+119-6)*0.7*0.4	m ³	32.200	
			RAZEM	32.200
2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
d.1	0	m	0.000	
			RAZEM	0.000
3	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0	m	0.000	
			RAZEM	0.000
4	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0	szt.	0.000	
			RAZEM	0.000
5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1	6	m	6.000	
			RAZEM	6.000
6	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m		
d.1	137	m	137.000	
			RAZEM	137.000
7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	137	m	137.000	
			RAZEM	137.000
8	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	8+137	m	145.000	
			RAZEM	145.000
9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
d.1	4	szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
10	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg - szafka oświetleniowa	kpl.		
d.1	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
11	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	2+119-6	m ³	115.000	
			RAZEM	115.000
12	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prze w. kpl.prze w.		
d.1	4		4.000	
			RAZEM	4.000
13	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	4	szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
14	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	4	szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
15	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1	pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
16	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	4	odc.	4.000	
			RAZEM	4.000
17	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
18	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1	prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
19	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.1				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3	prób.	3.000	
			RAZEM	3.000
20 d.1	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
21 d.1	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (OP)	r-g	118.3840		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco 30x3 mm	kg	47.9500		47.9500			
2.	czteropalczatka	szt	0.0000		0.0000			
3.	Deski igł.obrzn. wymiar.gr. 19-25mm, kl. III	m ³	0.0126		0.0126			
4.	Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60%	dm ³	0.0000		0.0000			
5.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	36.2500		36.2500			
6.	Fundament B-60A	szt	4.0000		4.0000			
7.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm ²	m	150.8000		150.8000			
8.	Nakrętka stal.sześciok.zgrub.M-12 do M-16	kg	0.0000		0.0000			
9.	objemki - TAŚMA + KLAMERKA	szt	0.0000		0.0000			
10.	Ogranicznik przepięć GXO 0,66/5	szt	0.0000		0.0000			
11.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	14.5000		14.5000			
12.	Oprawa oświetleniowa ledowa z redukcją mocy 36 W barwa światła 4000 (wg opisu w projekcie budowlanym TECEO1)	szt	4.0000		4.0000			
13.	Ośłona rurowa SV 50	m	0.0000		0.0000			
14.	Przewód Al 35mm ²	m	0.0000		0.0000			
15.	przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm ²	m	0.0000		0.0000			
16.	Przewód YDY 500V 3x2,5mm ²	m	32.0000		32.0000			
17.	Rura osłonowa do kabli DVR 75/50, średnica zew. 75 mm, wew. 64 mm	m	142.4800		142.4800			
18.	Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm	m	6.2400		6.2400			
19.	Słup aluminiowy anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony elastomerem (wg opisu w projekcie budowlanym SAL-N12)	szt	4.0000		4.0000			
20.	Szafka oświetleniowa z wyposażeniem i zegarem astronomicznym	szt	1.0000		1.0000			
21.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	3.0000		3.0000			
22.	uchwyty stalowe odstępowe - taśma + klamerka	szt	0.0000		0.0000			
23.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	1.5950		1.5950			
24.	zaczep odgałęźny typ SL	szt.	0.0000		0.0000			
25.	zaczep typ SL 4.21	szt	0.0000		0.0000			
26.	Złącze oświ. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	4.0000		4.0000			
27.	Złączka rurk.do karbowania, do przew. Al35	szt	0.0000		0.0000			
28.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.6525		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	2.7360		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	13.0160		
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0.0000		
5.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	2.7360		
6.	przyczepa dłuźycowa	m-g	1.6000		
7.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.6525		
8.	spawarka	m-g	10.4805		
9.	środek transportowy	m-g	6.3727		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	2.7360		
11.	żuraw samochodowy	m-g	5.4925		
				RAZEM	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Obwód L2				
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	(2+119-6)* 0.7*0.4 = 32.200		
2 d.1	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	0		
3 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	0		
4 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	0		
5 d.1	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	6		
6 d.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m	137		
7 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	137		
8 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	8+137 = 145.000		
9 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	4		
10 d.1	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg - szafka oświetleniowa	kpl.	1		
11 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	2+119-6 = 115.000		
12 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	4		
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	4		
14 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4		
15 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
16 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	4		
17 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
18 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
19 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	3		
20 d.1	KOSZT RZE-CZYWISTY	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.	1		
21 d.1	KOSZT RZE-CZYWISTY	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: