

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedsięwzięcie : **Budowa dróg dojazdowych**

Obiekt : **BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI GNOJNA**

**BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI GNOJNA
- zakres prac związany z wykonaniem poboczy z kruszywa**

Uwagi : Roboty ziemne ujęto w części głównej zadania.

Opracował : mgr. inż. Przemysław Dłubała

Sprawdził : mgr. inż. Przemysław Dłubała

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI GNOJNA - zakres prac związany z wykonaniem poboczy z kruszywa

Przedsięwzięcie : Budowa dróg dojazdowych

Objekt : BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI GNOJNA

Data : 2015-01-27

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty ziemne		
1.1	Przygotowanie koryta i wzmocnienie podłoża		
1	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (przygotowanie podłoża pod konstrukcje drogowe) powierzchnia pod pobocza:	176,000	m2
		176 =	176,000
		Razem =	176,000 m2
2	Wykonanie konstrukcji i elementów drogowych		
2.2	Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa		
2	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm (wykonanie pobocza z kruszywa 0/63 mm -gr. 15 cm)	176,000	m2

--- Koniec wydruku ---