

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $3.25*3.0+(3.25+3.0)*2*2.5+1.2*1.3+(1.2+1.3)*2*2.5$	m ² m ²	55.060	55.060
				RAZEM	55.060
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 55.06	m ² m ²	55.060	55.060
				RAZEM	55.060
3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 55.06	m ² m ²	55.060	55.060
				RAZEM	55.060
4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.25*3.0+1.2*1.3$	m ² m ²	11.310	11.310
				RAZEM	11.310
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3.0+3.25)*2.5+(3.25+3.0+1.3*2+1.2*2)*1.0$	m ² m ²	26.875	26.875
				RAZEM	26.875
7	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem $(1.2+1.3)*2*1.5+4.0*1.5$	m ² m ²	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
8	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² $1.45*1.2*2.25$	m ² m ²	3.915	3.915
				RAZEM	3.915
9	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3.25*3.0$	m ² m ²	9.750	9.750
				RAZEM	9.750
12	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11.31	m ² m ²	11.310	11.310
				RAZEM	11.310
13	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum $3.25*3.0$	m ² m ²	9.750	9.750
				RAZEM	9.750
14	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichlorku winylu zgrzewane $(3.25+3.0)*2$	m m	12.500	12.500
				RAZEM	12.500
15	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone WC 1.6	m ² m ²	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
16	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0815-03	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.25+3.0)*2	m	12.500	
				RAZEM	12.500
19	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne 2.2*0.9	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
20	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-02 0224-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza własna	Przygotowanie dokumentacji dla warunków elektrycznych i odbioru instalacji elektrycznej z podpisaniem umowy przez wynajmującego 1	komp- let komp- let	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
24	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie (3.25+3.0+2.5+4)*2+1.5*4	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
25	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
26	KNR-W 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000