

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PARK DO KALISTENIKI W GRODKOWIE</b>					
1		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 9.00*9.00	m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 9.00*9.00	m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebniernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziem. kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 9.00*9.00*0.40	m <sup>3</sup>	32.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400</b>
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemii kat.III-IV Krotność = 40 32.40	m <sup>3</sup>	32.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-05 analogia	Opłata składowiskowa 32.40*1.6	t	51.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.840</b>
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 81.00	m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 81.00	m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 81.00	m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty żelbetowe, beton B20 81.00*0.15	m <sup>2</sup>	12.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.150</b>
10	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - siatka z prętów zbrojonych średnicy 8 mm o oczku 20/20 cm 8.90*9.00*0.395*0.001	t	0.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.316</b>
21		<b>ZIELEN</b>			
11	KNR 2-21 d.2 0201-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym 9.00*0.35*4	m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
12	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim WRAZ Z DOSTAWĄ HUMUSU 9.00*0.35*4	m <sup>3</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
13	KNR 2-21 d.2 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 12.60	m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
3		<b>MONTAŻ URZĄDZEN</b>			
14	KNR 2-23 d.3 0309-01 analogia	Dostawa i montaż urządzeń parku kalisteniki 1	szk.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-23 d.3 0303-05	Wykonanie posadzek z płyt gumowych 81.00	m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>