
PRZEDMIAR ROBÓT - DODATKOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH W GRODKOWIE
ADRES INWESTYCJI : GRODKÓW RONDO
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29
BRANŻA : DROGOWA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2015 R.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

CPV

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
45232130-2 RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2015 R.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------|----------|---|----------------|--------------|------------------|
| GRODKÓW DROGI | | | | | |
| 1 | | R O N D O | | | |
| 1.1 | | ROBOTY DROGOWE | | | |
| 1.1.1 | | Roboty pomiarowe, organizacja ruchu i oznakowanie | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km | | |
| d.1. | 0119-03 | równinnym | | | |
| 1.1 | | 0.242 | km | 0.242 | |
| | | | | RAZEM | 0.242 |
| 2 | | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu TOR | kpl | | |
| d.1. | | | | | |
| 1.1 | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | Montaż i demontaż oznakowania TOR na czas realizacji budowy | kpl | | |
| d.1. | | | | | |
| 1.1 | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.2 | | Nawierzchnia asfaltowa - Jezdnia | | | |
| 4 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- | m ² | | |
| d.1. | 0103-04 | wierzchni w gr.kat.I-IV | | | |
| 1.2 | | -1250.00 | m ² | -1250.000 | |
| | | | | RAZEM | -1250.000 |
| 5 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m ² | | |
| d.1. | 1004-06 | | | | |
| 1.2 | | 1250 | m ² | 1250.000 | |
| | | | | RAZEM | 1250.000 |
| 6 | KNR 2-31 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - każdy dalszy 1 cm grub.po | m ² | | |
| d.1. | 0312-02 | zagęszcz. | | | |
| 1.2 | | 1250.00 | m ² | 1250.000 | |
| | | | | RAZEM | 1250.000 |