

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP DRUGI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Wierzbna dz. nr 33/1, 40, 42, 279, 291, 300, 313
INWESTOR : Gmina Grodków
ADRES INWESTORA : 49-200 Grodków ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Obwód L2			
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	(344-65)*0.7*0.4	m ³	78.120	
			RAZEM	78.120
2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
d.1	3	m	3.000	
			RAZEM	3.000
3	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	6	m	6.000	
			RAZEM	6.000
4	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1	65	m	65.000	
			RAZEM	65.000
6	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m		
d.1	396	m	396.000	
			RAZEM	396.000
7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	396-65	m	331.000	
			RAZEM	331.000
8	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	396	m	396.000	
			RAZEM	396.000
9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
d.1	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
10	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	344-65	m ³	279.000	
			RAZEM	279.000
11	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prze w.		
d.1	8	kpl.prze w.	8.000	
			RAZEM	8.000
12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
13	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
14	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1	pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
15	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	7	odc.	7.000	
			RAZEM	7.000
16	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1	prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
18	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.1	7	prób.	7.000	
			RAZEM	7.000
19	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.		
d.1				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
20	OBŚŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.		
d.1		kpl.	1.000	
1			RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Obwód L2				
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	(344-65)* 0.7*0.4 = 78.120		
2 d.1	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	3		
3 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	6		
4 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	1		
5 d.1	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	65		
6 d.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m	396		
7 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	396-65 = 331.000		
8 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	396		
9 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	8		
10 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	344-65 = 279.000		
11 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	8		
12 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	8		
13 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	8		
14 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
15 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	7		
16 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
17 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
18 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	7		
19 d.1	KOSZT RZE-CZYWISTY	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.	1		
20 d.1	KOSZT RZE-CZYWISTY	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (OP)	r-g	355.4396		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco30x3 mm	kg	138.6000		138.6000			
2.	czteropalczatka	szt	5.0000		5.0000			
3.	Deski igl.obrzn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0.1365		0.1365			
4.	Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60%	dm ³	0.0100		0.0100			
5.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	99.0000		99.0000			
6.	Fundament B-60A	szt	8.0000		8.0000			
7.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm2	m	421.2000		421.2000			
8.	Nakrętka stal.sześciok.zgrub.M-12 do M-16	kg	0.0700		0.0700			
9.	objemki - TAŚMA + KLAMERKA	szt	6.0000		6.0000			
10.	Ogranicznik przepięć GXO 0,66/5	szt	1.0200		1.0200			
11.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	39.6000		39.6000			
12.	Oprawa oświetleniow ledowa z redukcją mocy 36 W barwa światła 4000 (wg opisu w projekcie budowlanym TECEO1)	szt	8.0000		8.0000			
13.	Osłona rurowa SV 50	m	3.1200		3.1200			
14.	Przewód Al 35mm2	m	1.0000		1.0000			
15.	przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm2	m	0.1500		0.1500			
16.	Przewód YDY 500V 3x2,5mm2	m	64.0000		64.0000			
17.	Rura osłonowa do kabli DVR 75/50, średnica zew. 75 mm, wew. 64 mm	m	344.2400		344.2400			
18.	Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm	m	67.6000		67.6000			
19.	Słup aluminiowy anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony elastomerem (wg opisu w projekcie budowlanym SAL-N12)	szt	8.0000		8.0000			
20.	uchwyty stalowe odstępowe - taśma + klamerka	szt	3.0000		3.0000			
21.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	4.3560		4.3560			
22.	zacisk odgałęźny typ SL	szt.	1.0200		1.0200			
23.	zacisk typ SL 4.21	szt	1.0000		1.0000			
24.	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	8.0000		8.0000			
25.	Złączka rurk.do karbowania, do przew. Al35	szt	1.0200		1.0200			
26.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	1.8216		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	29.6400		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	31.4416		
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0.1700		
5.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	29.6400		
6.	przyczepa dłuźycowa	m-g	3.2000		
7.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1.8216		
8.	spawarka	m-g	30.2940		
9.	środek transportowy	m-g	16.3552		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	29.6400		
11.	żuraw samochodowy	m-g	11.5016		
				RAZEM	

Słownie: