

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont					
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafkami $0.8*1.2*0.8+(1.2+0.8)*0.25*0.15+0.56*0.78*1.9$	m ³ m ³		
				1.673	
				RAZEM	1.673
2	KNR 4-02 0401-01	Odlączenie pieca 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² $(4.6+5.0+2.5+3.48)*2*0.6$	m ² m ²		
				18.696	
				RAZEM	18.696
5	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 16.08	m ² m ²		
				16.080	
				RAZEM	16.080
6	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania $(4.6+5.0+2.5+3.48)*2*0.6$	m ² m ²		
				18.696	
				RAZEM	18.696
7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy renowacyjną na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) $(4.6+5.0+2.5+3.48)*2*0.6$	m ² m ²		
				18.696	
				RAZEM	18.696
8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach $1.2*0.8+0.56*0.8$	m ² m ²		
				1.408	
				RAZEM	1.408
9	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.408	m ² m ²		
				1.408	
				RAZEM	1.408
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 1.408	m ² m ²		
				1.408	
				RAZEM	1.408
11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 1.408	m ² m ²		
				1.408	
				RAZEM	1.408
12	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 1.5*2.48	m ² m ²		
				3.720	
				RAZEM	3.720
13	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 1.5*2.48	m ² m ²		
				3.720	
				RAZEM	3.720
14	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową $5.0*4.6+2.48*1.5+2.5*3.48$	m ² m ²		
				35.420	
				RAZEM	35.420
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 35.42	m ² m ²		
				35.420	
				RAZEM	35.420
16	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2cm 35.42	m ² m ²		
				35.420	
				RAZEM	35.420
17	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 35.42	m ² m ²		
				35.420	

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm 35.42*2	m ² m ²	RAZEM 70.840	35.420 70.840
19	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² 4.6*5.0+2.5*3.48+2.48*1.5+(4.6+5.0+2.5+3.48)*2*2.0+(2.48+1.5)*2*1.0	m ² m ²	RAZEM 105.700	70.840 105.700
20	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	105.700 3.000
21	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
22	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 2	m ² m ²	RAZEM 2.000	3.000 2.000
23	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone -łazienka 1.6	m ² m ²	RAZEM 1.600	2.000 1.600
24	KNR 2-02 1020-08	Skrzydła drzwiowe metalowe ocieplone wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie 2.2	m ² m ²	RAZEM 2.200	1.600 2.200
25	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.6*5.0	m ² m ²	RAZEM 23.000	2.200 23.000
26	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 4.6*2+5.0*2	m m	RAZEM 19.200	23.000 19.200
27	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie listew progowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	19.200 2.000
28	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 2.48*1.5+2.5*3.48	m ² m ²	RAZEM 12.420	2.000 12.420
29	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm (2.48+1.5)*2*2.02	m ² m ²	RAZEM 16.079	12.420 16.079
30	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (2.5+3.48+1.5+2.48)*2	m m	RAZEM 19.920	16.079 19.920
31	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 118.096	m ² m ²	RAZEM 118.096	19.920 118.096
32	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (4.6+5.0+2.5+3.48)*2*2.5+(1.5+2.48)*0.6*2	m ² m ²	RAZEM 82.676	118.096 82.676
33	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 2.48*1.5+2.5*3.48+4.6*5.0	m ² m ²	RAZEM 35.420	82.676 35.420
34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe 35.42+82.676	m ² m ²	RAZEM 118.096	35.420 118.096
				RAZEM	118.096

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemionowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.42	m ² m ²	 35.420	
				RAZEM	35.420
36	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami krzemionowymi starych tynków wewnętrznych ścian 82.676	m ² m ²	 82.676	
				RAZEM	82.676
37	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 4.0	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
38	Analiza własna	Składowanie gruzu na wysypisku 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000