

IGP.IV.7013.2.2016. S

Wg rozdzielnika

### Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, tel. (77) 40 40 300 kieruje **zapytanie o cenę** na przedsięwzięcia polegające na :

**1. Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Grodkowie**

Zakres rzeczowy:

- 224 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej 8 cm

zgodnie z załączonym przedmiarem robót

roboty należy wykonać z należytą starannością zgodnie wymaganiami ustaw, a w szczególności:

– Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. , poz. 290 );

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Zbigniew Zieliński, tel. 77 40 40 343

2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, pokój nr 10. z dopiskiem na kopercie

**Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Grodkowie** – nie otwierać przed 17.08.2016

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2016r.

Termin wykonania do 30.09.2016

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2016 bez udziału Wykonawców.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom , którzy złożą oferty.

Informację o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy , którego ofertę wybrano .

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika
2. a/a

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Załączniki:

1. Przedmiar – 1 egz.

sprawę prowadzi:  
mgr inż. Zbigniew Zieliński  
pok. .nr 37 tel. / 77/ 4040343

## Roboty drogowe

Inwestycja : Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Grodkowie.


Obiekt : Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Grodkowie

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1 Roboty związane z przygotowaniem istniejącego podłoża i wykonaniem podbudowy z kruszywa</b>			
1	KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości chodników wraz z wywozem gruzu na składowisko i kosztami składowania i utylizacji. - srednia głębokość korytowania 10 cm	224,000	m2
2	kalk. własna Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	224,000	m2
3	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	224,000	m2
4	KNR 231-0114-08-00 Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <b>KRZYŹNOŚĆ 2</b>	224,000	m2
<b>2 Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych</b>			
5	KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV	1,500	m
6	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem ilość ławy betonowej:	0,495	m3
		$1.5 * 0.33 =$	0,495
		Razem =	0,495 m3
7	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	1,500	m
<b>3 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni</b>			
8	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	224,000	m2

--- Koniec wydruku ---

Przemysław Duda  
  
 Projektant



<b>INWESTOR</b>	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKÓW			
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>	BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "INTERDOM" ul. Wyszynskiego 85, 42-700 LUBLINIEC			
<b>TEMAT</b>	„Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewiczaw Grodkowie ”			
<b>Nazwa rys.</b>	<b>PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY</b>			
<b>Projektant</b>	<b>Branża</b>	<b>Podpis</b>		
mgr inż. Przemysław Dłubała nr upr. OPL/0862/POOD/12	drogowa			
<b>FAZA</b>	<b>SKALA</b>	<b>BRANŻA</b>	<b>DATA</b>	<b>NR RYS.</b>
PBW	1:20	DROGI	05.2016	<b>3.1</b>