Przekrój przez teren
skala 1:100

Kilometraż	Odległości	Rzędna dna warstw nawierzchni wraz z podbudową	Rzędne istniejące	Rzędne projektowane
+00,00	+00,00		169,18	
+04,10	+04,10		169,19	
+23,50	+19,40		169,22	
+39,90	+16,40		169,39	
+43,20	+03,30	169,00	169,37	169,40
+44,50	+01,30	169,00	169,36	169,45
+49,80	+04,30		169,35	169,45
+54,80	+05,10		169,36	169,45
+59,90	+05,10		169,39	169,45
+64,80	+04,90		169,40	169,45
+69,80	+05,00		169,42	169,45
+74,80	+05,00		169,41	169,45
+79,80	+05,00		169,41	169,45
+84,80	+05,00		169,41	169,45
+89,80	+05,00		169,35	169,45
+94,80	+05,00		169,31	169,45
+96,70	+01,80	170,40	169,74	170,80
+99,80	+03,20	170,40	170,48	170,80
+116,90	+17,10		170,48	170,34
+122,90	+05,90	169,77	170,48	170,47
+126,40	+03,50	169,88	170,50	170,58
+139,80	+13,50	170,16	170,62	170,86
+151,90	+12,10	170,41	171,00	171,11
+163,50	+11,50	170,65	171,28	171,35
+170,50	+07,00	170,79	171,54	171,49

LEGENDA WARSTW NAWIERZCHNI :

I Ciąg pieszo-jezdny

kostka wibroprasowana bezfasowa kl.50	8 cm
podsypka cementowo - piaskowa	5 cm
kruszywo łamane 0-63 mm stabilizowane mechanicznie do Is=1,0	25 cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie do Is=0,98	32 cm
grunt rodzimy	

III chodniki z kostki brukowej

kostka brukowa bezfazowa	6 cm
podsypka cementowo - piaskowa	4 cm
kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie do Is=1,0	15 cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie do Is=0,98	15 cm
grunt rodzimy	

inwest BAU BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
BPB Inwest-Bau
Sp z o.o. Sp.K.
39-200 Dębica ul. 1-go Maja 1
tel. 0-14 68 16 350
fax. 0-14 68 16 349

INWESTOR :
Gmina Grodków
ul. Warszawska 29 , 49-200 Grodków

TEMAT: Budowa zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z 4 kontenerami oraz niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia, drogi dojazdowe, miejsce na odpady stałe, zewnętrzna instalacja zasilająca energetyczna , oświetlenia terenu , wodociągowai kanalizacji sanitarnej).na działce nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodków

PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04
PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Kazimierz Łaba BUA-NB-8346/115/90
OPRACOWANIE mgr inż. Klaudyna Brzycka
mgr inż. Karolina Litwin
mgr inż. Zuzanna Lubecka-Łępa

DATA: 01.2020
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Branża konstrukcja
SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN A-A
NR RYSUNKU: K-4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio