

FRAGMENT OBIEKTU DACHU - STROPODACHU
DACHOWKA ALABASTRA - LINDAB PIANA 0,8 MM
NA ŁATACH DREW. 5,3/5,0 CM, CO 9,40 M
PUSZTA POWIERZCHNIA - POMIĘDZY ISTN. 75,0 CM
WEŁNA MINERALNA - POMIĘDZY ISTN. 75,0 CM
KROKWIAMI 75/75 CM, CO 0,80 M
FOLIA PCW 0,5 MM
PEŁNY PŁASZCZYNOWY TWARDE-IMPREGN. 0,5 CM
LISTWA DREW. 4,0/2,5 CM, CO 9,40 M

ISTN. WYBUDÓWKI DACHOWE-OKIENNE
OCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM
PAROIZOLACJA Z FOLII PCW /OD STRONY
POMIESZCZENI/. WYKOŃCZENIE WEWN.
Z PŁYT GIPSOWYCH 1,25 CM, A ZEWN.
PŁYTY PCW-ELEWACYJNE TYPU
"BIDDING" NA RUSZCIE Z ŁAT DREW.
5/4,5 CM LUB METAL. WG SYSTEMU.

OCIEPLENIE ŚCIAN WG 1 METRA
ORAZ OPISU TECHNICZNEGO.

ISTN. OKNO NAD SCHODAMI ZASTĄPIĆ
LUXFERAMI LUB CEGŁĄ SZKŁANĄ.
OKNO Z DEMONTAŻU PO RENOWACJI
PODMIENIĆ Z OKNEM NA STRYCH-ŚCIANNĄ
SZCZYTOWĄ.

OPIS DACHU-STROPODACHU WG SZCZEGÓŁU
PRZED POMIĘDZY NR 211 - DODATKOWO DO LISTEN
/OD STRONY STRYCHU/ NALEŻY PODAĆ PŁYTY GIPSOWE-
WO - KARTONOWE GRUBOŚCI 1,25 CM O PODWYŻSZO-
NEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

WYKAZ POMIESZCZEŃ

201.	HALL-KORYTARZ Z KL. SCHOD.	22,24	PCW - LASTRYKO
202.	KORYTARZ	8,34	PCW
203.	POM. PORZĄDKOWE	0,35	PEŁTKI CERAMICZNE
204.	UBIKACJA DZIEWCZĄT	2,78	PEŁ. CERAM.
205.	UBIKACJA CHŁOPCÓW	2,71	PEŁ. CERAM.
206.	POM. DYDAKTYCZNE	22,87	PCW
207.	P. NAUCZYCIELSKI	35,41	WYKŁADZINA DYWAN.
208.	HALL- ANEKS	11,67	PCW
209.	SCHODY STRYCHOWE	2,13	DESKI
210.	CZYTELNIĄ	32,71	PCW
211.	BIBLIOTEKA	29,91	PCW
R-M		172,30	M2

UWAGA: ELEMENTY BUDYNKU NIEOPISANE
WG INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ LUB
JAKO ISTN. POZOSTAJĄCE BEZ ZMIAN.

RZUT 2 PIĘTRA -PODDASZA / 1:50

S.P. NR 2 W GRODKOWIE, UL. MICKIEWICZA 13.

OPRACOWAŁ: _____ AUTOR: _____

JULIAN
tech. bud.
wsp. arch.
Nrew. up.

SPRAWDZIŁ: _____

rys. nr 5A.