

IGP.III.7013.7.2014. ŚM

Grodków, dnia 10.11.2014r.

Wg rozdzielnika

### Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, tel. (77) 40 40 300 kieruje zapytanie o cenę na przedsięwzięcia polegające na:

**Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w Młodoszowicach**

- do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy

Roboty należy wykonać z należytą starannością zgodnie z wymaganiami ustaw, a w szczególności:

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.);

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Zbigniew Zieliński, tel. 77 40 40 343

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, pokój nr 10 ( biuro podawcze )

Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2014r.

Termin wykonania robót : 15 .12.2014.

Załączniki:

1. rzut piwnic- 1 egz.
2. przedmiar robót - 1 egz.

BURMISTRZ  
Marek Antoniewicz

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika
2. a/a

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIWNICA			
1.1		Kanalizacja			
1	KNR 4-02 d.1.1 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 160 mm - na ścianach budynku 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-02 d.1.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm - na ścianach budynku 15.50	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
3	KNR 4-02 d.1.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 75 mm - na ścianach budynku 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 4-02 d.1.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 4-02 d.1.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-02 d.1.1 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 110 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15 d.1.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 19.4	m m	19.400	
				RAZEM	19.400
8	KNR 2-15 d.1.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 10.50	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
9	KNR 2-15 d.1.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6.50	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
10	KNR 2-15 d.1.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 d.1.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 d.1.1 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 d.1.1 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0.15*0.15*0.30*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.054	
				RAZEM	0.054
14	KNR 4-01 d.1.1 0709-08	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podłozach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-02 d.1.1 0224-01	Wymiana miski ustępowej - demontaż i ponowny montaż dla wymiany podejścia odpływowego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-02 d.1.1 0219-02	Wymiana umywalki- demontaż i ponowny montaż dla wymiany podejścia odpływowego 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

