

ZP.271.2.2016

**Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:
Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów,
ul. Raclawicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów
– wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 1264) udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania oraz zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:

Wniosek z dnia 13 stycznia 2016r.

I. Dot.: Wymiana sieci wodociągowej

Pytanie nr 1.

W związku z planowaną wymianą sieci wodociągowej oraz przyjętym rozliczeniem kosztorysowo – obmiarowym jak opisano w §5 projektu umowy, w przedmiarze robót stanowiącym podstawę wyceny ujęto w:

- poz. 27,28,29 część robót ziemnych przypadającą na wymianę wodociągu tj. wykop mechaniczny z odwozem i kosztem składowania
- poz. 100-108 roboty związane wymianą sieci wodociągowej

Brak jest natomiast odzwierciedlenia w przedmiarze robót pełnego zakresu robót związanych z wymianą wodociągu, a wynikających z opisu technicznego oraz specyfikacji technicznej dla remontu sieci wodociągowej oraz posiadających odpowiednie pozycje w katalogach nakładów rzeczowych, a mianowicie:

- 1) brak pozycji związanej z robotami ręcznymi ziemnymi
- 2) brak pozycji ujmującej wykonanie podsypki oraz obsypki rury
- 3) brak pozycji ujmującej zasypanie wykopu z określeniem czy do zasypki ma być ujęty grunt rodzimy, czy przewidziano wymianę gruntu i zasypkę gruntem dowiezionym
- 4) brak pozycji ujmującej zagęszczenie wykopów
- 5) brak pozycji ujmującej zgrzewanie doczołowe rur (ujęto jedynie montaż rury w wykopie)
- 6) brak pozycji uwzględniającej kolana na załamaniach sieci
- 7) brak pozycji uwzględniającej zabezpieczenie wykopów szalunkami
- 8) brak pozycji ujmującej oznaczenie trasy kanałów taśmą sygnalizacyjną
- 9) brak pozycji ujmującej oznaczenie zasuw na tabliczkach
- 10) brak pozycji związanej z próbą ciśnienia wodociągu oraz jego płukania, przyjęto jedynie pozycję uwzględniającą dezynfekcję wodociągu
- 11) pozycji uwzględniających zastosowanie wyszczególnionych kształtek zastosowanych na węzłach połączeniowych tj. tuleje, kołnierze, trójniki, redukcje, łączniki itp. ujęto jedynie montaż zasuw i hydrantu
- 12) brak pozycji związanej z demontażem istniejącej armatury

W związku z powyższym oraz przyjętym rozliczeniem kosztorysowym wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje ujmujące pełny zakres założonych do realizacji robót.

Odp. W załączeniu dodatkowy Przedmiar Robót

Pytanie nr 2.

W załączonych materiałach projektowych brak jest konkretnych rysunków - schematów węzłów oraz opisów uwzględniających materiały i armaturę konieczne do użycia przy montażu węzłów wodociągowych tj.: włączenia, hydranty, zasuw. Ze względu na różne możliwości a co za tym idzie koszty wykonania węzłów, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o konkretne rozwiązania oraz umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego schematu węzłów pozwalających na konkretną ich wycenę.

Odp. W załączeniu Rysunek - Schematy węzłów.

Pytanie nr 3.

Czy wymiana sieci wodociągowej będzie polegała na budowie nowej sieci równoległej do starej i przepięciu po wybudowaniu, czy też starą należy zdemontować i układać po jej śladzie.

Odp. Projektowana sieć wodociągowa biegnie po śladzie istniejącej, sieci istniejącą należy zdemontować. Materiał z demontażu należy zwrócić inwestorowi/właścicielowi sieci.

Pytanie nr 4.

Czy przewidziano demontaż istniejącej sieci wodociągowej, jeśli tak to prosimy o uwzględnienie tego faktu w przedmiarze robót.

Odp. W załączeniu dodatkowy Przedmiar Robót

Pytanie nr 6.

Czy na istniejącej sieci wodociągowej istnieją odejścia boczne oraz nawiertaki dla przyłączy, jeśli tak to czy do nowego wodociągu należy przełączyć w/w. Jeśli tak to wnosimy o konkretne uszczegółowienie zakresu robót: ilość przyłączy, rodzaj nawiertak (czy mają być nowe, czy z odzysku), węzły na odejściach oraz ujęcie powyższych robót w przedmiarze.

Odp. W załączeniu dodatkowy Przedmiar Robót

Pytanie nr 7.

W związku z przewidzianą wymianą sieci wodociągowej prosimy o opisanie niżej wymienionych elementów armatury wg standardów GRODWiK pozwalających na ich zastosowanie tj:

- 1) zasuw: rodzaj i typ
- 2) hydrant: rodzaj i typ
- 3) połączenia w węzłach: mufy elektroporowe czy łączniki R-R lub R-K
- 4) nawiertaki (jeśli występują): rodzaj i typ

Odp. W załączeniu dodatkowy Przedmiar Robót

Pytanie nr 8.

Czy do zasypiania wykopu należy ująć grunt rodzimy czy też należy ująć pełną wymianę gruntu? Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje

Odp. Do zasypiania wykopu należy użyć gruntu rodzimego.

Pytanie nr 9.

W pozycji przedmiaru nr 100 i 101 wskazano na zastosowanie rur PCV, natomiast w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz uzgodnieniach z GRODWiK wskazano na zastosowanie rury PEHD RC. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź jaką rurę należy ująć w kalkulacji cenowej z podaniem jej jednoznacznych parametrów (PN, SDR) oraz wnosimy o ujęcie w przedmiarze właściwej pozycji dla wskazanych rur PEHD.

Odp. W przedmiarze błędnie podano materiał rury PCV. Do budowy wodociągu zastosować rury PEHD RC SDR17

II. Dot.: Kanalizacja deszczowa

Pytanie nr 10

W przedmiarze robót w dziale nr 4.1 „Roboty związane z odwodnieniem i kanalizacją deszczową” oraz w dziale 1.3 „Roboty ziemne” nie ujęto pozycji związanych z:

- 1) robotami ziemnymi ręcznymi i mechanicznymi – wykopy dla przykanalików deszczowych i wpustów
- 2) odwozem i kosztami składowania gruntu – nadmiar ziemi z wykopów dla przykanalików deszczowych i wpustów
- 3) wykonaniem zabezpieczenia wykopów szalunkami – dla przykanalików deszczowych i wpustów
- 4) włączeniem przykanalików do istniejących kanałów (proszę określić również typ włączenia np. siodła, wiercenie w betonie itp.)

Odp. W załączeniu dodatkowy Przedmiar Robót

Włączenia przykanalików do istniejących kanałów należy wykonać za pomocą trójników siodłowych.

Wniosek z dnia 14 stycznia 2016r. część I

Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji, opisu technicznego oraz specyfikacji technicznej na zmianę trasy ciepłociągu.

Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

Pytanie nr 2

Proszę o załączenie specyfikacji technicznej na kostkę kamienną.

Odp. Załączono brakującą specyfikację kostki kamiennej.

Wniosek z dnia 14 stycznia 2016r. część II

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe projekty wykonawcze dla branży drogowej i instalacyjnej (sieci cieplnej i wodociągowej).

Aktualnie przedstawiona dokumentacja nie daje możliwości prawidłowej wyceny robót.

Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

Wniosek z dnia 18 stycznia 2016r.

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. Nr 89,93 przedmiaru robót związane z wykonaniem robót drogowych, wymianą sieci wodociągowej zabezpieczenia ciepłociągu:

- zostały przyjęte błędnie jednostki miary: są m3 powinny być m2.

Odp. W poz. 89 należy wycenić wykonanie 17,12 m3 – obsypki i zasypki wg kalkulacji własnej.

W poz. 93 należy wycenić wykonanie 25,16 m3 – obsypki wg kalkulacji własnej.

Pytanie nr 2

Dotyczy poz. Nr 94 do poz. Nr 98 przedmiaru robót związane z wykonaniem robót drogowych, wymianą sieci wodociągowej zabezpieczenia ciepłociągu”

- zamiast KNR 405-2101-02-00 powinien być KNR 40511-101.

Odp. KNR 405-0101.

Pytanie nr 3

Brak przy wymianie wodociągu:

- wykonania wykopu,

- podsypki i obsypki rurociągu,

- zasypanie wykopu i zagęszczenie

Odp. W załączeniu dodatkowy Przedmiar Robót

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są wycenić pierwotny Przedmiar Robót (bez potrąceń) oraz dodatkowy Przedmiar Robót.

Zamawiający dodaje do Opisu przedmiotu zamówienia (w załączeniu do niniejszego pisma):

1) Dodatkowy Przedmiar Robót,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – kostka kamienna,

3) Rysunek – Schematy węzłów.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Burmistrz
-/ Marek Antoniewicz**