

OPIS ZAMIERZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Urządzeniami siłowni zewnętrznych fitness będą urządzenia do poprawy sprawności fizycznej takie jak zestaw biegacza i rowerka treningowego oraz wioślarza ze stepperem. Montaż poszczególnych urządzeń rozplanowany zostanie na terenie placu zabaw i boiska sportowego zgodnie ze sposobem montażu zawartym w karcie technicznej i instrukcji montażu dołączonych do niniejszego opracowania. Montaż urządzeń zostanie wykonany przez producenta urządzeń po dokonanych zakupie. Do opracowania proponowane urządzenia „KRONESPORT” przez firmę „HEGEN POLSKA” z miejscowości Olkusz.

Prace polegające na utwardzeniu części działki w obrębie tych siłowni obejmują poszczególne etapy robót takich jak: mechaniczne korytowanie na głębokość 35cm, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubości 10cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm, warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 6cm po zagęszczeniu oraz ułożeniu kostki brukowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm. Wokoło zaplanowanej powierzchni utwardzenia ułożone zostaną obrzeża chodnikowe o wymiarach 30x8cm na podbudowie ławy betonowej. Utwardzenie terenu wykonuje się dla części działki przy istniejących urządzeniach do ćwiczeń fitness. Powierzchnia utwardzenia wynosić będzie $7,00\text{mb} \times 10,00\text{mb} = 70,00\text{m}^2$.

Teren posesji jest terenem zielonym o powierzchni płaskiej z istniejącym trawnikiem na całej jego powierzchni. Przy projektowaniu powyższego zamierzenia inwestycyjnego tereny pozostają jako trawniki za wyjątkiem części utwardzenia. Przy projektowaniu zamierzenia inwestycyjnego obejmującego plac zabaw wykonane zostanie usunięcie czterech drzew. Drzewa przeznaczone do wycięcia oznaczono na projekcie zagospodarowania kolorem czerwonym.

Przedmiotowe roboty budowlane wykonywane będą na terenie działki nr 208/5 – obszar wiejski.