

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA + UTWARDZENIE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		7.00*10.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 3	m ²	70.000	
		7.00*10.00		RAZEM	70.000
3	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		70.00*0.35	m ³	24.500	
				RAZEM	24.500
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
		Krotność = 10	m ³	24.500	
		70.00*0.35		RAZEM	24.500
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		7.00*10.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
1.2		OBRZEŻA BETONOWE			
6	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		7.00*2	m	14.000	
		10.00*2	m	20.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
		34.00*0.033	m ³	1.122	
				RAZEM	1.122
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		34.00	m	34.000	
				RAZEM	34.000
1.3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
9	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		7.00*10.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		tluczeń kamienny niesortowany	m ²	70.000	
		7.00*10.00		RAZEM	70.000
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/63 mm - warstwa góra o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		tluczeń kamienny niesortowany	m ²	70.000	
		7.00*10.00		RAZEM	70.000
12	KNR 0-11 0321-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		7.00*10.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
1.4		ZIELEN			
13	KNR 2-21 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnio- nym	m ²		
		7.00*0.25*2	m ²	3.500	
		10.00*0.25*2	m ²	5.000	
				RAZEM	8.500

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 4.	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim WRAZ Z DOSTAWĄ HUMUSU 7.00*0.25*2 10.00*0.25*2	m ³ m ³ m ³	 3.500 5.000	
				RAZEM	8.500
15 d.1. 4.	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 8.50	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
16 d.1. 4.	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm, wraz z podcięciem na odcinku 1m, wraz z zębikowaniem gałęzi i hartowaniem korzeni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1. 4.	KNR 2-21 0111-07	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm wraz z podcięciem na odcinku 1m, wraz z zębikowaniem gałęzi i hartowaniem korzeni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000