

GAŁĄZCZYCE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWARDZENIA SIŁOWNIE GAŁĄZCZYCE					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm 4.50*6.50 4.50*6.00	m ² m ²	29.250 27.000	
				RAZEM	56.250
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 4.50*6.50 4.50*6.00	m ² m ² m ²	29.250 27.000	
				RAZEM	56.250
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.IV	m ³		
d.1	0212-08	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 56.25*0.35	m ³ m ³	19.688	
				RAZEM	19.688
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km	m ³		
d.1	0214-04	samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 56.25*0.35	m ³ m ³	19.688	
				RAZEM	19.688
5	KNR 4-01	Opłata składowiskowa	t		
d.1	0108-05	analogia	t	31.500	
		56.25*0.35*1.6			
				RAZEM	31.500
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gruncie kat. I-IV 4.50*6.50 4.50*6.00	m ² m ² m ²	29.250 27.000	
				RAZEM	56.250
2		OBRZEŻA BETONOWE			
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III- IV	m		
d.2	0401-06	4.50*2 6.50*2 4.50*2 6.00*2	m m m m	9.000 13.000 9.000 12.000	
				RAZEM	43.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
d.2	0402-04	43.00*0.033	m ³ m ³	1.419	
				RAZEM	1.419
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m		
d.2	0407-05	wypełnieniem spoin zaprawą cementową 43.00	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na ca-	m ²		
d.3	0104-07	łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 4.50*6.50 4.50*6.00	m ² m ² m ²	29.250 27.000	
				RAZEM	56.250
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.3	0114-05	cm tłuczeń kamienny niesortowany 4.50*6.50 4.50*6.00	m ² m ² m ²	29.250 27.000	
				RAZEM	56.250
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/63 mm - warstwa górna o gru-	m ²		
d.3	0114-07	bości po zagęszczeniu 6 cm tłuczeń kamienny niesortowany 4.50*6.50 4.50*6.00	m ² m ² m ²	29.250 27.000	
				RAZEM	56.250
13	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce	m ²		
d.3	0321-04	cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 4.50*6.50 4.50*6.00	m ² m ² m ²	29.250 27.000	
				RAZEM	56.250
4		ZIELEŃ			
14	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym	m ²		
d.4	0201-01				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.50*0.25*2	m ²	2.250	
		6.50*0.25*2	m ²	3.250	
		4.50*0.25*2	m ²	2.250	
		6.00*0.25*2	m ²	3.000	
				RAZEM	10.750
15	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim WRAZ Z DOSTAWĄ HUMUSU	m ³		
		4.50*0.25*2	m ³	2.250	
		6.50*0.25*2	m ³	3.250	
		4.50*0.25*2	m ³	2.250	
		6.00*0.25*2	m ³	3.000	
				RAZEM	10.750
16	KNR 2-21 d.4 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		10.75	m ²	10.750	
				RAZEM	10.750