

GRODKÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWARDZENIA SIŁOWNIE GRODKÓW					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm 6.50*26.50	m ²	172.250	
				RAZEM	172.250
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 6.50*26.50	m ²	172.250	
				RAZEM	172.250
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV	m ³		
d.1	0212-08	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo- wyładowczymi na odl.do 1 km 172.25*0.35	m ³	60.288	
				RAZEM	60.288
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km	m ³		
d.1	0214-04	samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 172.25*0.35	m ³	60.288	
				RAZEM	60.288
5	KNR 4-01	Opłata składowiskowa	t		
d.1	0108-05		t	96.460	
	analogia	172.25*0.35*1.6		RAZEM	96.460
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	6.50*26.50	m ²	172.250	
				RAZEM	172.250
2		OBRZEŻA BETONOWE			
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III- IV	m		
d.2	0401-06		m	13.000	
		6.50*2	m	53.000	
		26.50*2		RAZEM	66.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
d.2	0402-04		m ³	2.178	
		66.00*0.033		RAZEM	2.178
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m		
d.2	0407-05	wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	66.000	
		66.00		RAZEM	66.000
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na ca- łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	6.50*26.50	m ²	172.250	
				RAZEM	172.250
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.3	0114-05	cm	m ²	172.250	
		tluczeń kamienny niesortowany		RAZEM	172.250
		6.50*26.50			
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/63 mm - warstwa górna o gru- bości po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.3	0114-07	tluczeń kamienny niesortowany	m ²	172.250	
		6.50*26.50		RAZEM	172.250
13	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce	m ²		
d.3	0321-04	cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	172.250	
		6.50*26.50		RAZEM	172.250
4		ZIELEŃ			
14	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym	m ²		
d.4	0201-01		m ²	3.250	
		6.50*0.25*2	m ²	13.250	
		26.50*0.25*2		RAZEM	16.500
15	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim WRAZ Z	m ³		
d.4	0218-01	DOSTAWĄ HUMUSU	m ³	3.250	
		6.50*0.25*2	m ³	13.250	
		26.50*0.25*2		RAZEM	16.500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.4	0401-01	16.50	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500