

## PRZYLESIE DOLNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>UTWARDZENIA SIŁOWNIE PRZYLESIE DOLNE</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	29.900	
		4.60*6.50	m <sup>2</sup>	26.400	
		4.40*6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>	29.900	
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	26.400	
		4.60*6.50			
		4.40*6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-08	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo- wyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	19.705	
		56.30*0.35			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.705</b>
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-04	samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>	19.705	
		Krotność = 10			
		56.30*0.35			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.705</b>
5	KNR 4-01	Opłata składowiskowa	t		
d.1	0108-05		t	31.528	
	analogia	56.30*0.35*1.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>31.528</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04		m <sup>2</sup>	29.900	
		4.60*6.50	m <sup>2</sup>	26.400	
		4.40*6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
2		<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>			
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III- IV	m		
d.2	0401-06		m	9.200	
		4.60*2	m	13.000	
		6.50*2	m	8.800	
		4.40*2	m	12.000	
		6.00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04		m <sup>3</sup>	1.419	
		43.00*0.033			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.419</b>
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05		m	43.000	
		43.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
3		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ</b>			
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na ca- łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-07		m <sup>2</sup>	29.900	
		4.60*6.50	m <sup>2</sup>	26.400	
		4.40*6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05		m <sup>2</sup>	29.900	
		tluczeń kamienny niesortowany	m <sup>2</sup>	26.400	
		4.60*6.50			
		4.40*6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/63 mm - warstwa górna o gru- bości po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07		m <sup>2</sup>	29.900	
		tluczeń kamienny niesortowany	m <sup>2</sup>	26.400	
		4.60*6.50			
		4.40*6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
13	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	0321-04		m <sup>2</sup>	29.900	
		4.60*6.50	m <sup>2</sup>	26.400	
		4.40*6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
4		<b>ZIELEŃ</b>			
14	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym	m <sup>2</sup>		
d.4	0201-01				

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.60*0.25*2	m <sup>2</sup>	2.300	
		6.50*0.25*2	m <sup>2</sup>	3.250	
		4.40*0.25*2	m <sup>2</sup>	2.200	
		6.00*0.25*2	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>
15	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim WRAZ Z	m <sup>3</sup>		
d.4	0218-01	DOSTAWĄ HUMUSU			
		4.60*0.25*2	m <sup>3</sup>	2.300	
		6.50*0.25*2	m <sup>3</sup>	3.250	
		4.40*0.25*2	m <sup>3</sup>	2.200	
		6.00*0.25*2	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.4	0401-01				
		10.75	m <sup>2</sup>	10.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>