
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU - BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES INWESTYCJI : GRODKÓW ULICA LIGONIA 3
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY GRODKÓW ULICA LIGONIA 3					
1		DACH			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	11.40*3.80*2	m ²	86.640	
				RAZEM	86.640
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0430-04	11.40*3.80*2	m ²	86.640	
				RAZEM	86.640
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	11.40*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	okap 11.40*0.30*2	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	5.40*3.00*0.25*0.5	m ³	2.025	
				RAZEM	2.025
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	86.64*0.04	m ³	3.466	
		2.583	m ³	2.583	
		5.40*3.00*0.25*0.5	m ³	2.025	
				RAZEM	8.074
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 4			
		86.64*0.04	m ³	3.466	
		2.583	m ³	2.583	
		5.40*3.00*0.25*0.5	m ³	2.025	
				RAZEM	8.074
9		Oplata składowiskowa	m ³		
d.1	kalk. własna	86.64*0.04	m ³	3.466	
		2.583	m ³	2.583	
		5.40*3.00*0.25*0.5	m ³	2.025	
				RAZEM	8.074
10	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	- cegła klinkierowa pełna			
		0.41*1.50*3.00	m ³	1.845	
		0.41*0.72*2.50	m ³	0.738	
				RAZEM	2.583
11	KNR 19-01	Spoinowanie kominów z cegły	m ²		
d.1	0827-01	(0.41*2+1.50*2)*3.00	m ²	11.460	
		(0.41*2+0.72*2)*2.50	m ²	5.650	
				RAZEM	17.110
12	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i jętki	m		
d.1	0412-02	3.80*2	m	7.600	
		5.50*4+1.50*1	m	23.500	
				RAZEM	31.100
14	KNR 0-15II	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
d.1	0517-02	11.40*3.80*2	m ²	86.640	
				RAZEM	86.640
15	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej - wiatrowej	m ²		
d.1	0517-01	11.40*3.80*2	m ²	86.640	
				RAZEM	86.640
16	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę wraz z gąsiorami i taśmą pod gąsior - dachówka karpiówka kolor ceglasy	m ²		
d.1	0504-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.40*3.80*2	m ²	86.640	
				RAZEM	86.640
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm - kolor ceglasty			
		okap	m ²	7.980	
		11.40*0.35*2			
		kołnierze ścian	m ²	4.560	
		3.80*0.30*4			
		czapa szczytu	m ²	2.450	
		3.50*0.35*2			
				RAZEM	14.990
18	KNR K-05	Obróbka kominów - taśma Wakaflex z listwą wykańczającą	m		
d.1	0402-03				
		0.41*2+1.50*2	m	3.820	
		0.41*2+0.72*2	m	2.260	
				RAZEM	6.080
19	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04				
		11.40*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
20	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0508-09				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03				
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża	szt.		
d.1	0208-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 0-15II	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.1	0526-01				
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR K-05	Montaż wyłazów dachowych z kołnierzem	kpl.		
d.1	0209-07				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR K-05	Montaż grzebienia okapu	m		
d.1	0401-02				
		11.40*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
26	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - szczyt	m ³		
d.1	0304-01				
		5.40*3.00*0.25*0.5	m ³	2.025	
				RAZEM	2.025
27	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły	m ²		
d.1	0726-03				
		5.40*3.00*0.5*3	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
28	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01				
		5.40*8.00	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
29	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1	0113-02	(2*3.14*0.10)*(2.50+5.00+3.50)	m ²	6.908	
				RAZEM	6.908
30	KNR 2-17	Wywietrzaki dachowe systemowe	szt.		
d.1	0152-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.1	0208-03				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0331-08				
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000