

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		TERMOIZOLACJA DACHU WRAZ Z POKRYCIEM NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ			
1	KNR 4-03 d.1 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 38,00*2+16,00+4,00*3+36,00+15,40*2	m m	170,80	
				RAZEM	170,80
2	KNR 0-21 d.1 4002-02 analogia	Montaż belki nadrynnowej drewnianej o szer. 100 mm 36,00	mb mb	36,00	
				RAZEM	36,00
3	KNR 0-23 d.1 2612-01	Przyklejenie płyt styropapy do dachu - styropapa MEGASTYRO gr. 10 cm 15,40*36,00	m ² m ²	554,40	
				RAZEM	554,40
4	KNR 0-23 d.1 2612-05	Przymocowanie płyt styropapy za pomocą dybli plastikowych teleskopowych do powierzchni dachu betonowego 554,40*3	szt. szt.	1 663,20	
				RAZEM	1 663,20
5	KNR-W 2-02 d.1 0602-01	Gruntowanie styropapy pod pokrycie papą termozgrzewalną - (emulsja asfaltowa izolacyjna Dysperbit) 554,40	m ² m ²	554,40	
				RAZEM	554,40
6	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową (Icopal extradach TOP 5,2 szybki profil SBS) 554,40	m ² m ²	554,40	
				RAZEM	554,40
7	KNR-W 2-15 d.1 0213-05	Kominki wentylacyjne z PVC o śr.75 mm do styropapy. 10	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNR-W 2-02 d.1 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej (Icopal extradach TOP 5,2 szybki profil SBS) 1,00*0,35*4*3+3,00*0,30*2+0,70*0,30*2+1,00*0,30*2+0,70*0,30*2	m ² m ²	7,44	
				RAZEM	7,44
9	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy + ogniomury 15,40*0,25*2+36,00*0,25	m ² m ²	16,70	
				RAZEM	16,70
10	KNR 5-08 d.1 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - pręty z demontażu. 170,80	m m	170,80	
				RAZEM	170,80