

## BUDOWLANA

Budowa : Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Jędrzejów  
 Obiekt : Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP Jędrzejów  
 Adres : Jędrzejów dz. nr 130

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2018-09-24

Str. 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji  | Ilość     | Jedn. miary |
|-----|---|-----------|-------------|
| 1   | <b>Wymiana pokrycia dachowego OSP Jędrzejów</b>   |           |             |
| 1   | <b>KNR-W 4-01 0545-04 WACETOB wyd.III 2000</b><br>Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku   | 17,80     | m           |
|     |   | 8,9 * 2 = | 17,80       |
|     |   | Razem =   | 17,80 m     |
| 2   | <b>KNR 401-0430-03-00 IGM Warszawa</b><br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br>Rozebranie ołączenia dachu: z łąt w odstępach do 16 cm                | 83,08     | m2          |
| 3   | <b>KNR-W 4-01 0545-06 WACETOB wyd.III 2000</b><br>Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku  | 5,20      | m           |
|     |   | 2,6 * 2 = | 5,20        |
|     |   | Razem =   | 5,20 m      |
| 4   | <b>KNR-W 4-01 0545-08 WACETOB wyd.III 2000</b><br>Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku                                    | 6,36      | m2          |
| 5   | <b>KNR AT-09 0103-02</b><br>[ ATHENASOFT wyd.II 2010 ]<br>Folie dachowe wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach + kontrłaty                          | 83,08     | m2          |
| 6   | <b>KNR AT-09 0101-06</b><br>[ ATHENASOFT wyd.II 2010 ]<br>Łacenie dachu łątami 4 x 8 cm w rozstawie co 16 cm  | 83,08     | m2          |
| 7   | <b>KNR-W 2-02 0514-01 WACETOB wyd.V 2003</b><br>Pokrycie dachów blachą - pas nadrynnowy z blachy powlekaną z uszczelką okapową                            | 8,72      | m2          |
| 8   | <b>NNRNKB 202 0529-02</b><br>[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]<br>Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną płaską na rąbek stojący na łątach. | 83,08     | m2          |
| 9   | <b>KNR-W 2-02 0511-02 WACETOB wyd.V 2003</b><br>Pokrycie dachów blachą - gąsiory z uszczelką  | 8,90      | m           |
| 10  | <b>KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003</b><br>Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekaną przy ścianach.            | 8,84      | m2          |
| 11  | <b>KNR-W 2-02 0522-02 WACETOB wyd.V 2003</b><br>Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekaną            | 17,80     | m           |
| 12  | <b>KNR-W 2-02 0522-05 WACETOB wyd.V 2003</b><br>Zbiorniczki przy rynnach (ztucer) z blachy powlekaną 15/9 cm- montaż z gotowych elementów                 | 2,00      | szt.        |
| 13  | <b>2-02 0529-01 an</b><br>Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekaną wraz z wylewkami        | 5,20      | m           |
| 14  | <b>KNR-W 2-02 1610-01 WACETOB wyd.V 2003</b><br>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m   | 4,00      | kol.        |
|     |   | 4 =       | 4,00        |
|     |   | Razem =   | 4,00 kol.   |
| 15  | <b>KNR 0-21 4004-01 IGM wyd.I 1998</b><br>Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 12 cm - podbitka   | 19,94     | m2          |
| 16  | <b>KNR 4-01 0628-03</b><br>[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]<br>Dwukrotna impregnacja desek metodą smarowania preparatami olejowymi               | 58,94     | m2          |
| 17  | <b>KNR K-05 0102-05 KOPRIN wyd.III 2012</b><br>Montaż deski czołowej szerokości 20 cm   | 24,60     | m           |
| 18  | <b>KNR-W 4-01 0628-04 WACETOB wyd.III 2000</b><br>Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krokwi metodą smarowania preparatami olejowymi                       | 52,42     | m2          |

BUDOWLANA

Data : 2018-09-24

1. Wymiana pokrycia dachowego OSP Jędrzejów

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji   | Ilość  | Jedn. miary |
|-----|--|--------|-------------|
| 19  | <b>KNR 403-1140-06-00 WACETOB Warszawa</b><br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>Demontaż na dachu przewodów uziemiających i odgromowych z: płaskownika, pręta - dach stromy  | 53,40  | m           |
| 20  | <b>KNR 508-0604-07-00 WACETOB Warszawa</b><br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym krytym: blachą   | 43,00  | m           |
| 21  | <b>KNR 508-0607-03-00 WACETOB Warszawa</b><br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z mechanicznym wykonaniem otworów) | 10,40  | m           |
| 22  | <b>KNR 508-0902-03-00 WACETOB Warszawa</b><br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy  | 1,00   | pomiar      |
| 23  | <b>KNR 508-0902-04-00 WACETOB Warszawa</b><br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - następny  | 3,00   | pomiar      |
| 24  | <b>kalkulacja włas</b><br>Wzmocnienie krowki deskami 13x10 cm poprzez nabicie jednostronne   | 20,80  | m           |
| 25  | <b>kalkulacja włas</b><br>Listwy drewniane 5x2,5 cm poprzez nabicie jednostronne   | 250,00 | m           |

--- Koniec wydruku ---